

Durée du chantier	Effectif moyen sur site	Type de base vie recommandé	WC (min)	Urinoirs	Lavabos	Douches	Vestiaires	Réfectoire / salle de repas	Remarques
< 4 mois	1 à 5	Cabane de chantier ou bungalow modulaire léger	1	0	1	0*	1 individuel	1 table, 1 micro-ondes, 1 frigo	Douches si travaux salissants
< 4 mois	6 à 20	Construction modulaire simple	2	1	2	1	2 séparés	Réfectoire ≥10 m ²	Modules sanitaires autonomes
> 4 mois	1 à 5	Bâtiment préfabriqué compact	1	0	1	1*	1 individuel	Espace repas chauffé	Isolation et chauffage obligatoires
> 4 mois	6 à 20	Bungalow de chantier combiné	2	1	2	1	2 + ventilation	Réfectoire >15 m ² + équipement complet	Possible séparation vestiaire propre/sale
> 4 mois	21 à 50	Structure modulaire groupée	3	2	3	2	≥3 + bancs	Réfectoire >20 m ² , salle de réunion possible	Douches obligatoires selon nature des travaux
> 4 mois	51 à 100	Base vie modulaire complète (R+1 possible)	5	4	5	≥3	≥4 vestiaires complets	Bâtiment préfabriqué avec réfectoire, repos, réunion	Accessibilité PMR, séparation H/F obligatoire